



**brasília
guaíba**



SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E EM MEDICINA DO TRABALHO
- S E S M T -

**PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS- PPRA
- NR 9 - M T E -**



TRÊS PASSOS - RS

1. DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO:

1. EMPRESA: **Construtora Brasília Guaíba Ltda**
2. ATIVIDADE DA EMPRESA: **Construção de Estradas.**
3. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: **174**
4. HOMENS (173) MULHERES (1) MENORES (-)
5. HORÁRIO: **07h 30min às 12h 00min e das 13h 00min às 17h 18min.**
6. GRAU DE RISCO: **4** Código de Atividade: **4211-1.**
7. REGISTRO MTB Nº.: **23.742** Folha: **153** Livro: **18**
8. C.G.C/MF: **33.192.873/0001-00**
- 8.1. INSC. ESTADUAL: **096/2685275.**
9. DATA DO LEVANTAMENTO: **17/02/2010** à **19.02.2011**

10. CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS:

	Noite	X	<i>Dia</i>	X	Sol Intenso		Nublado		Chuva
	Bom	27°C	Temperatura	57%	Umidade				

11. LOCAL: **Rua Piratini, 256, Vila Padre Gonzales, Três Passos-RS**

11.1. TELEFONE/FAX: **(55) 3523 0300**

12. SETORES LEVANTADOS:

Todos os setores da empresa.

13. PESSOAS ENTREVISTADAS NOS LOCAIS LEVANTADOS:

Nome:	<i>Olni Ricardo S. Dutra</i>	<i>Marcelo Campo</i>
Cargo:	Engenheiro	<i>Téc. Seg. Trabalho</i>

14. OBJETIVOS DO LEVANTAMENTO :

	Revisão Anual conforme NR 9 item 9.2.1.1. "Análise Global do PPRA com novas metas e previsões.
X	Programa de Prevenção de Riscos ambientais-NR9-
	LTCAT- Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
	Fiscalização da DRT no canteiro de obras/ Empresa.
	Fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre(Área de Segurança e Saúde).

6. QUADRO DE CONCLUSÃO - LTCAT e PPRA		* INFORMAÇÃO PARA CAIXA X INSS = APOSENTADORIA.		PORTARIA 3214/78-NRS	* GFIP
		ANÁLISE DOS RISCOS			
LOCAL	AMBIENTE	QUALITATIVA	QUANTITATIVA		
DIVISÃO BETOR FUNÇÃO SEÇÃO/OME	Construção 1) Alvenaria 2) Madeira 3) Metal/Madeira 4) Trecho 5) Canteiro	ATIVIDADE DESEMPENHADA ATRIBUIÇÕES FORMA FREQUÊNCIA	MEDIÇÕES E/OU VERIFICAÇÃO LOCAL		
8.4 Obra de Arte					
8.4 Obra de Arte	1) Alvenaria 4) Trecho	- Exercer no auxílio das atividades no canteiro de obra e trecho. - Concretagem em boeiros, tubulação, drenos gale- rias. Atua 100% no canteiro - Equipamentos usados: Serra de disco para corte de madeiras, betoneira, martelo, prego, madeiras entre outros materiais de construção. - Equipamentos de Proteção: Botina de seguran- ça, luva de raspa, creme de proteção, capacete de segurança, protetor auricular plug, respirador 8720, bota de borracha e óculos de segurança branco. * Serviços com habitualidade, porém com quebra de permanência nos agentes nocivos, devido à multi- funções.	Ruído: Proveniente pela retro- escavadeira, betoneira na escavação e concretagem exposto a 92 dB(A). Even- tual. Poeira: pó de cimento na preparação de concreto. (Eventual) Umidade: intempéries na abertura de bueiros e condições climáticas. (Even- tual) - Uso de E.P.I.'s.		
8.4 Obra de Arte	1) Alvenaria 4) Trecho	- Exercer suas atividades no trecho (frentes de serviço). - Executar serviços na equipe de terraplena- gem, obras de arte, limpeza de pista e pátio, carga e descarga de materiais. Atua 100% no canteiro - Equipamentos de Proteção: Botina de se- gurança, luva de raspa, protetor auricular plug, capacete de segurança, creme de proteção, óculos de segurança branco, respirador 8713- B, luva de PVC e luva nitrílica - Equipamentos usados: Pá, picareta, vas- soura entre outros. Serviços com habitualidade porém com quebra de permanência nos agentes nocivos, devido a multi- funções.	Ruído: proveniente do trecho e pedreira. Eventual. LAVG 76 dB(A) Poeira: pó de cimento na preparação de concreto, movimentação das máquinas e equipamentos na remoção e colocação de material. Eventual Levantamento e transporte de peso na carga de materiais. Eventual Umidade: intempéries na abertura de boeiros e condições climáticas. Eventual.		
8.4.5 C: Servente de Obras					

6. QUADRO DE CONCLUSÃO - LICAT-e PPR

* INFORMAÇÃO PARA CAIXA X INSS * APOSENTADORIA

PORTARIA 3214/78-NRS
01/33

ANALISE DOS RISCOS

*GPIF

LOCAL	AMBIENTE	QUALITATIVA	QUANTITATIVA
DIVISÃO SETOR FUNÇÃO SEÇÃO/NOME	Construção 1) Alvenaria 2) Madeira 3) Misto/Madeira 4) Trecho 5) Canteiro	ATIVIDADE DESEMPENHADA ATRIBUIÇÕES FORMA FREQUÊNCIA	MEDIÇÕES E/OU VERIFICAÇÃO LOCAL

8.15 - PAVIMENTAÇÃO

8.15 Pavimentação	4) Trecho	- Coordenar o trabalho da equipe de asfalto, conferir e regula a espessura do asfalto na saída da caçamba de vibracabadora. OBS.: Os rolos compactadores vibratórios encontram-se a uma distância de 5m do local de trabalho. Atua 100% no canteiro. <u>Equipamentos usados:</u> Carro, telefone, computador e ferramentas típicas da função. <u>Equipamentos de Proteção:</u> Botina de segurança, luva de raspa, óculos de segurança branco e respirador 8713 - B.	Ruído: Eventual. 87,4 dB(A)
8.15.1 C: Encarregado de Pavimentação			Vapores Orgânicos: Eventual. (ver relatório nro. 10.2)
			Calor: Proveniente de da massa asfáltica.
8.15 Pavimentação	4) Trecho	- Exercer suas atividades operando rolo (pneus e chapa) compactador no trecho (frentes de serviços). - Operar rolo compactador nos serviços de terraplenagem, compactação de terrenos, base e camadas asfálticas. Atua 100% no canteiro <u>Equipamentos de Proteção:</u> Botina de segurança, capacete, protetor auricular plug, respirador 8720, óculos de segurança branco. <u>Equipamentos usados:</u> Rolo Compactador de pneus e chapa.	Ruído: LAVG 92 dB(A)
8.15.2 C: Operador de Rolo			Vibração: NÃO AVALIADO. Eventual.
			Calor: Massa asfáltica. Eventual.
			Vapores e Gases: Emanados da massa asfáltica. Eventual.
			Poeira: Mineral Silica (ver relatório nro. 10.2).
			Curso.
			Serviços com habitualidade, porém com quebra de permanência nos agentes nocivos.

12. CONCLUSÃO RESUMIDA:

Conforme relatório os protetores de inserção e concha atenuam em todos os locais medidos, conforme dados do relatório N° -Dosimetria por banda de frequência executada pela CGH – Centro Gaúcho de Higiene Ocupacional

No caso para todos os funcionários o enquadramento na GFIP será com CÓDIGO=0 e 01 conforme quadro.