

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: INJESUL IND. TERMOPLÁSTICA LTDA.

M E D I Ç Ã O N o	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL	NÍVEL	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
					MEDIDO (LUX)	MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	
1	21.12.94	Manhã	Produção	Injetora 01	500	300	Iluminação artificial e natural
2	21.12.94	Manhã	Produção	Injetora 03	350	300	Iluminação artificial e natural
3	21.12.94	Manhã	Produção	Injetora 05	240	300	Iluminação artificial e natural
4	21.12.94	Manhã	Produção	Injetoras 06/07	280	300	Iluminação artificial e natural
5	21.12.94	Manhã	Produção	Injetora 10	110	300	Iluminação artificial e natural
6	21.12.94	Manhã	Produção	Injetora 12	250	300	Iluminação artificial e natural
7	21.12.94	Manhã	Produção	Injetoras 13/14	380	300	Iluminação artificial e natural
8	21.12.94	Manhã	Produção	Injetoras 15/16	120	300	Iluminação artificial e natural
9	21.12.94	Manhã	Produção	Injetoras 18	850	300	Iluminação artificial e natural
10	21.12.94	Manhã	Produção	Injetoras 19	300	300	Iluminação artificial e natural
11	21.12.94	Manhã	Matrizaria	Bancada	500	500	Iluminação artificial e natural
12	21.12.94	Manhã	Matrizaria	Fresa	760	500	Iluminação artificial e natural
13	21.12.94	Manhã	Matrizaria	Furadeira bancada	340	300	Iluminação artificial e natural
14	21.12.94	Manhã	Matrizaria	Serra	640	300	Iluminação artificial e natural
15	21.12.94	Manhã	Matrizaria	Torno	800	500	Iluminação artificial e natural
16	21.12.94	Manhã	Laboratório	Mesa	1350	500	Iluminação artificial e natural
17	21.12.94	Manhã	Depósito	Extrusora	50	300	Iluminação artificial e natural