

SESI

## AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: HIMACO - HIDRÁULICOS E MÁQUINAS LTDA							
M E D I Ç Ã O N. <sup>o</sup>	DATA	HORÁ	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
1	18.07.95	Manhã	Solda e caldeiraria	Solda mig	140	200	Entre luminárias
2	18.07.95	Manhã	Solda e caldeiraria	Bancada fixamento	80	300	Entre luminárias
3	18.07.95	Manhã	Solda e caldeiraria	Furadeira 4	100	300	Entre luminárias
4	18.07.95	Manhã	Ferramentaria	Fresadora Rocco	1200	1000	Com iluminação localizada
5	18.07.95	Manhã	Ferramentaria	Torno Mitto	1100	1000	Com iluminação localizada
6	18.07.95	Manhã	Tornearia	Tomo 2	540	500	Entre luminárias
7	18.07.95	Manhã	Tornearia	Tomo 5	420	500	Entre luminárias
8	18.07.95	Manhã	Tornearia	Tomo 9	400	500	Entre luminárias
9	18.07.95	Manhã	Tornearia	Tomo 10	420	500	Entre luminárias
10	18.07.95	Manhã	Controle numérico CNC	Torno CNC 5	450	1000	Entre luminárias
11	18.07.95	Manhã	Controle numérico CNC	Torno CNC 4	500	1000	Entre luminárias
12	18.07.95	Manhã	Controle numérico CNC	Torno CNC 3	150	1000	Entre luminárias
13	18.07.95	Manhã	Controle numérico CNC	Torno CNC 1	360	1000	Entre luminárias
14	18.07.95	Manhã	Montagem	Montagem final	200	500	Entre luminárias
15	18.07.95	Manhã	Montagem	Montagem mecânica	150	500	Entre luminárias
16	18.07.95	Manhã	Usinagem radiais / Mandrilhadoras	Plaina 2	70	500	Entre luminárias
17	18.07.95	Manhã	Usinagem radiais / Mandrilhadoras	Mandrilhadora 2	1000	1000	Com iluminação localizada