

3.2- Obras de Arte:

Trabalham 9 (nove) funcionários no setor, cujas tarefas são de construção de bueiros, muros de arrimo, pequenas pontes, placas de sinalização e outras obras, utilizando madeiras, formas, cimento e areia.

Na operação da serra circular encontramos níveis de ruído de 96 dB(A), sendo o tempo de exposição estimado em 1 hora diária. Considerando-se o efeito combinado dos níveis de ruído encontrados, os limites de tolerância não são ultrapassados.

Nas suas tarefas existe o emprego de cimento e efetuam pintura a pincel com tinta a base água, não enquadrando-se como insalubre. Salienta-se o fornecimento de luvas de borracha aos funcionários deste setor.

As atividades dos funcionários do Setor de Obras de Arte devem ser consideradas **não Insalubres e/ou Perigosas**.

Fator Verificado	Dados	Avaliação	Ação Controle
Ruído	< 85 dB	Conforme	Não necessita
Calor	N/Detect.	Conforme	Não necessita
Frio	N/Detect.	Conforme	Não necessita
Umidade	N/Detect.	Conforme	Não necessita
Agentes Químicos	N/Detect.	Conforme	Não necessita
Agentes Biológicos	N/Detect.	Conforme	Não necessita

92779808/1-25

CONSTRUTORA S/A.

CONSTRUTORA S/A.

CONSTRUTORA S/A.